

## コンクリート技術の要点'24 正誤表

「コンクリート技術の要点'24」の記述につきまして、下表のとおり訂正いたします。

2025年1月17日 コンクリート技術講習委員会

第 6 章	P152	表 6.3.2	誤	不良率	25%	5%	
			合格判定基準値 $f'_{cn}$	$\frac{1 - 1.282V/\sqrt{n}}{1 - 1.674V} \cdot f'_{ck}$	$\frac{1 - 1.282V/\sqrt{n}}{1 - 1.645V} \cdot f'_{ck}$		
			標準養生	$1.0 \times f'_{ck}$ 以上	$1.1 \times f'_{ck}$ 以上		
			正	不良率	25%	5%	
			合格判定基準値 $f'_{cn}$	$\frac{1 - 1.282V/\sqrt{n}}{1 - \mathbf{0.674V}} \cdot f'_{ck}$	$\frac{1 - 1.282V/\sqrt{n}}{1 - 1.645V} \cdot f'_{ck}$		
			<b>指定する呼び強度</b>	$1.0 \times f'_{ck}$ 以上	$1.1 \times f'_{ck}$ 以上		
第 10 章	P308	誤	「9.3 構造力学の基礎」				
		正	「 <b>10.3</b> 構造力学の基礎」				
練 習 問 題	P407	問 13	誤	高流動こん			
			正	高流動 <b>コンクリート</b>			
	P423	問 66	誤	水結合材比 (%)	空気量 (%)	単位水量 (kg/m <sup>3</sup> )	単位粗骨材量 (kg/m <sup>3</sup> )
			55.0	4.5	180	295	
	P429	問 81	誤	感潮部分			
			正	<b>干潮</b> 部分			
解 答	P443	問 41	誤	$1.0 \times 10^5$			
			正	$1.0 \times 10^{-5}$			